

Przedmiar robót

Przebudowa i remont pracowni RTG oraz gabinetów lekarskich

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
1. Roboty rozbiórkowe			
1	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1,0*2,1	m2	2,1
2	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 0,9*2,1*0,34*2+0,23*0,44*2,1+0,77*0,29*2,4+1,67*0,29*2,4+0,17*0,44*2,1+0,1*0,24*2,1	m3	3,4
3	Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1,99*3+1,68+1,33*2+5,3+0,83+1,91)*3,0-0,7*2,1	m2	53,58
4	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4,3+2,6+1,21+4,58+3,82)*3,0-(0,8*5+0,9*2+0,7)*2,1	m2	35,88
5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
	1.1 15,2	m2	15,2
	1.3 12,0	m2	12
	1.5 10,8	m2	10,8
	1.6 7,8	m2	7,8
	1.7 3,0	m2	3
	1.8 2,2	m2	2,2
	1.12 2,3	m2	2,3
	1.15 1,6	m2	1,6
	1.16 1,6	m2	1,6
	1.17 1,7	m2	1,7
	1.18 9,0	m2	9
	1.19 49,3	m2	49,3
	1.22-1.24 3,0+2,0*2+2,4	m2	9,4
	razem	m2	125,9
6	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych		
	1.2 16,1	m2	16,1
	1.4 16,1	m2	16,1
	1.9 14,2	m2	14,2
	1.10 7,3	m2	7,3
	1.13 3,6	m2	3,6
	1.14 6,0	m2	6
	razem	m2	63,3
7	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	31
8	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej szacunkowo 25,0	m2	25
9	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	10
10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km		
	cegła 2,1*0,16+3,4+53,58*0,1+35,88*0,16	m3	14,83
	terakota 63,3*0,02	m3	1,27
	tynk 25,0*0,02	m3	0,5
	wykładzina 125,9*0,005	m3	0,63
	razem	m3	17,23
11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	17,23
12	Utylizacja zmieszanych odpadów z rozbiórki (beton, cegła, ceramika)- kod odpadu 170107		
	cegła 14,83*1,6	t	23,73
	terakota 1,27*2,0	t	2,54
	tynk 0,5*1,8	t	0,9
	razem	t	27,17
13	Utylizacja tworzyw sztucznych - kod odpadu 170203		

Przedmiar robót

Przebudowa i remont pracowni RTG oraz gabinetów lekarskich

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
	wykładzina 0,63*1,6	t	1,01
2. Elementy konstrukcyjne			
14	Podstemplowania stropów bez deskowania (2,0*5+2,5+3,0)*2	m	31
15	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek (1,4*0,34*3+1,5*0,34*2+1,5*0,44)*0,1+(1,87*0,29+2,17*0,29)*0,14	m3	0,47
16	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - ceownik 140mm (1,87+2,17)*2	m	8,08
17	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm - kątownik 100*100*8mm (1,4*3+1,5*3)*2	m	17,4
18	Betonowanie poduszek 0,29*0,25*0,25*4	m3	0,07
19	Przygotowanie i montaż zbrojenia - marki stalowe 4*5,68*0,001	t	0,02
20	Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe, prefabrykowane 8,1+17,4	m	25,5
3. Roboty murowe			
21	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (1,29+0,48+1,6)*2,1*0,18+0,45*0,6*0,25+(0,54+0,32)*2,1*0,38	m3	2,03
22	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,75*2,1	m2	1,58
23	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3
24	Ościeżnice stalowe 5+10+1+5+3	szt	24
25	Ościeżnice stalowe - bez kosztu materiału (ościeżnice z odzysku) 3	szt	3
4. Roboty tynkarskie i okładziny ścian			
26	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów (ścian) z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokołami podłogowymi 0,8*10+0,9*13+1,0+2,1*24*2	m	121,5
27	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 30cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 9*3,0	m	27
28	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	2
29	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu (1,4+0,55+1,7)*2,2*2+(0,6+0,4)*2,2*2 0,9*2,2*2	m2 m2 razem	20,46 3,96 24,42
30	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni pogrubionych tynków w jednym miejscu do 2m2 24,42*30%	m2	7,33
31	Wykładzina ścienna z tworzyw sztucznych rulonowych PCW współcz. do R=1,25 przy umywalkach (1,5+1,2+0,5+1,2+1,2+0,8+0,5+1,3*2+1,2)*1,6 nad blatem (0,6*3+2,6*2+1,8+0,6+0,2+1,9)*0,6	m2 m2 razem	17,12 6,9 24,02
32	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	24,02

Przedmiar robót

Przebudowa i remont pracowni RTG oraz gabinetów lekarskich

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
1.1	(4,7+3,28)*2*2,98	m2	47,56
1.2	(4,7+3,46)*2*2,98	m2	48,63
1.3	(4,7+2,55)*2*2,98	m2	43,21
1.4	(4,7+3,47)*2*2,98	m2	48,69
1.5	(3,25*4,33)*2*2,98	m2	83,87
1.6	(3,7+3,03)*2*2,98	m2	40,11
1.8	(4,93+2,0)*2*2,98	m2	41,3
1.9+1.22	(20,54+3,82+5,38)*2*2,98	m2	177,25
1.10	(2,1+1,72)*2*2,98	m2	22,77
1.11	(6,82+5,33)*2*2,98	m2	72,41
1.12	(1,94+3,09)*2*2,98	m2	29,98
1.14	(1,23+1,74)*2*2,98	m2	17,7
1.15	(1,54+2,0)*2*2,98	m2	21,1
1.16	(2,56+2,99)*2*2,5	m2	27,75
1.17	(1,61+1,84)*2*2,5	m2	17,25
1.18	(5,23+4,13)*2*2,98	m2	55,79
1.19	(1,3+2,61)*2*2,5	m2	19,55
1.20	(5,23+2,42)*2*2,98	m2	45,59
1.21	(4,3+3,34)*2*2,98	m2	45,53
	sufity 230,0	m2	230
	potrącenia		
	płyty gipsowe -(30,8+32,74)*2	m2	-127,08
	tynki nowe -24,42	m2	-24,42
	razem	m2	984,54
45	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem - farba lateksowa		
1.1	(4,7+3,28)*2*2,98	m2	47,56
1.2	(4,7+3,46)*2*2,98	m2	48,63
1.3	(4,7+2,55)*2*2,98	m2	43,21
1.4	(4,7+3,47)*2*2,98	m2	48,69
1.5	(3,25*4,33)*2*2,98	m2	83,87
1.6	(3,7+3,03)*2*2,98	m2	40,11
1.8	(4,93+2,0)*2*2,98	m2	41,3
1.9+1.22	(20,54+3,82+5,38)*2*2,98	m2	177,25
1.10	(2,1+1,72)*2*2,98	m2	22,77
1.11	(6,82+5,33)*2*2,98	m2	72,41
1.12	(1,94+3,09)*2*2,98	m2	29,98
1.14	(1,23+1,74)*2*2,98	m2	17,7
1.15	(1,54+2,0)*2*2,98	m2	21,1
1.16	(2,56+2,99)*2*2,5	m2	27,75
1.17	(1,61+1,84)*2*2,5	m2	17,25
1.18	(5,23+4,13)*2*2,98	m2	55,79
1.19	(1,3+2,61)*2*2,5	m2	19,55
1.20	(5,23+2,42)*2*2,98	m2	45,59
1.21	(4,3+3,34)*2*2,98	m2	45,53
	sufity 230,0	m2	230
	razem	m2	1136,04
8. Posadzki			
46	Warstwa niwelująco-wyrównawcza cementowa, grubości 2mm zatarta na gładko - zaprawa samoniweluj. "Ceresit CN 72"		
	po skutej terakocie 63,3	m2	63,3
	szacunkowo - wyrównanie poziomów 60,0	m2	60
	razem	m2	123,3
47	Pogrubienie warstwy wyrównawczej i wygładzającej cementowej o 1mm - zaprawa samoniweluj. "Ceresit CN 72" (Krotność= 3)		
		m2	123,3
48	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych antypoślizgowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych CERESIT CM-12 o grubości warstwy 5mm		

Przedmiar robót

Przebudowa i remont pracowni RTG oraz gabinetów lekarskich

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
	1.7 3,4	m2	3,4
	1.13 3,5	m2	3,5
	razem	m2	6,9
49	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - Tarkett "Granit"		
	1.1 15,1	m2	15,1
	1.2 16,1	m2	16,1
	1.3 12,0	m2	12
	1.4 16,1	m2	16,1
	1.5 12,4	m2	12,4
	1.6 8,8	m2	8,8
	1.8 8,1	m2	8,1
	1.9 6,1	m2	6,1
	1.10 3,2	m2	3,2
	1.12 6,0	m2	6
	1.14 2,3	m2	2,3
	1.15 3,1	m2	3,1
	1.16 7,3	m2	7,3
	1.17 3,0	m2	3
	1.19 3,0	m2	3
	1.21 12,4	m2	12,4
	1.22 51,8	m2	51,8
	razem	m2	186,8
50	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - Forbo Marmoleum - cokoliki współcz. do R=2		
	1.1 (4,7+3,28)*2*0,1	m2	1,6
	1.2 (4,7+3,46)*2*0,1	m2	1,63
	1.3 (4,7+2,55)*2*0,1	m2	1,45
	1.4 (4,7+3,47)*2*0,1	m2	1,63
	1.5 (3,25+4,33)*2*0,1	m2	1,52
	1.6 (3,7+3,03)*2*0,1	m2	1,35
	1.8 (4,93+2,0)*2*0,1	m2	1,39
	1.9+1.22 (20,54+3,82+5,38)*2*0,1	m2	5,95
	1.10 (2,1+1,72)*2*0,1	m2	0,76
	1.12 (1,94+3,09)*2*0,1	m2	1,01
	1.14 (1,23+1,74)*2*0,1	m2	0,59
	1.15 (1,54+2,0)*2*0,1	m2	0,71
	1.16 (2,56+2,99)*2*0,1	m2	1,11
	1.17 (1,61+1,84)*2*0,1	m2	0,69
	1.19 (1,3+2,61)*2*0,1	m2	0,78
	1.21 (4,3+3,34)*2*0,1	m2	1,53
	razem	m2	23,7
51	Zgrzewanie wykładzin rulonowych 186,8+23,7	m2	210,5
9. Wykończenie specjalne			
52	Płyta osłonowa C/S Acrovyn typ TP 30cm 1,64+0,8+2,7+2,04+2,75+1,44+4,3+1,4	m	17,07
53	Odbojnicoporeęcz C/S Acrovyn typ HRB4C 1,64+0,8+2,7+2,04+2,75+1,44	m	11,37
54	Narożniki o długości 1,5m C/S Acrovyn typ SM20	szt	4
55	Płyta osłonowa C/S Acrovyn typ TP 60cm 2,0*3+0,6	m	6,6